

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

65	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. Демонтаж			
1	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	компл.	1
2	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.	4
3	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)	шт.	1
4	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
5	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	м.	75
6	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	3
7	Прибор ОПС на 4 луча	шт.	8
8	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	22
9	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	67
10	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	39
11	Световые настенные указатели	шт.	42
12	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	900
13	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	м. труб	1254
14	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	м. труб	354
15	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1
Раздел 2. Монтажные работы. радиомониторинг			
16	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	компл.	1
17	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)	шт.	1
18	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт.	1
19	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.	1
20	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
21	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	1
22	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным	м.	75
23	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	м.	10
24	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	шт.	1
25	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой	шт.	1

26	Прибор ОПС на 4 луча	шт.	1
27	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.	3
28	Прибор ОПС на 4 луча	шт.	1
29	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.	1
30	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	3
31	Устройства промежуточные на количество лучей: 5	шт.	6
32	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	22
33	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	67
34	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	39
35	Световые настенные указатели	шт.	42
36	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
37	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг	шт.	4
38	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг	шт.	2
39	Коробка ответвительная на стене	шт.	22
40	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,97 мм	м.	1545,3
41	КСРВнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,97 мм	м.	27,54
42	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,38 мм	м.	389,64
43	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	900
44	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	м.	900
45	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м.	670
46	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м.	24
47	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	шт.	31
48	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м.	330
49	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м.	354
50	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт.	1
51	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1
52	Подключение к радиомониторингу	услуга	1