

3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

5	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Структурное подразделение МБОУ ДО «ДЮЦ «Творчество» по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 58			
Раздел 1. Монтажные работы. Оборудование			
1	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
2	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	4
3	Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30	шт.	1
4	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20	шт.	1
5	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	1
6	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	1
7	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	1
8	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
9	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	3
10	Антенна дециметрового диапазона, диапазон рабочих частот 470-790 МГц, коэффициент усиления 11,5 дБ, длина 1440 мм	шт.	1
11	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт.	1
12	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	12
13	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)	шт.	2
14	Световые настенные указатели	шт.	5
15	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов пайкой	шт.	20
16	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	5
17	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт.	1
18	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	8
19	Щиты и пульта, масса: до 50 кг	шт.	1

Раздел 2. Монтажные работы. Кабельная продукция			
20	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м.	80
21	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм PR03.0050	м.	80
22	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	м.	50
23	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм PR03.0050	м.	50
24	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х1,5 ок (N,PE)-0,66	м.	50
25	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (24 м/уп) Промрукав PR03.0053	м.	50
26	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 40 мм	м.	6
27	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт.	30
28	Коробка огнестойкая 40-0460-FR6.0-4-2-P E15-E60	шт.	5
Раздел 3. Демонтажные работы			
29	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	22
30	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	2
31	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
32	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
33	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	100
34	Демонтаж кабеля	м.	100
Структурное подразделение МБОУ ДО «ДЮЦ «Творчество» по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 21			
Раздел 1. Монтажные работы. Оборудование			
35	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
36	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	4
37	Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30	шт.	1
38	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20	шт.	1
39	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	1
40	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	1
41	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	1
42	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1

43	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	5
44	Антенна дециметрового диапазона, диапазон рабочих частот 470-790 МГц, коэффициент усиления 11,5 дБ, длина 1440 мм	шт.	1
45	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт.	1
46	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	29
47	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ток потребления от адресной линии связи не более 0,22 мА, в системе занимает один адрес, IP41	шт.	5
48	Световые настенные указатели	шт.	10
49	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов пайкой	шт.	40
50	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	10
51	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт.	3
52	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	20
53	Щиты и пульта, масса: до 50 кг	шт.	1
Раздел 2. Монтажные работы. Кабельная продукция			
54	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м.	220
55	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм PR03.0050	м.	220
56	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	м.	150
57	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм PR03.0050	м.	150
58	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х1,5 ок (N,PE)-0,66	м.	50
59	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (24 м/уп) Промрукав PR03.0053	м.	50
60	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м.	12
61	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт.	60
62	Коробка огнестойкая 40-0460-FR6.0-4-2-P E15-E60	шт.	10
Раздел 3. Демонтажные работы			
63	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	53
64	Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	4
65	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
66	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
67	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	100
68	Демонтаж кабеля	м.	100
Структурное подразделение МБОУ ДО «ДЮЦ «Творчество» по адресу: г. Владивосток, ул. Тобольская, д. 27			

Раздел 1. Монтажные работы. Оборудование			
69	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
70	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	4
71	Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30	шт.	1
72	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20	шт.	1
73	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	1
74	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	1
75	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	1
76	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
77	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	4
78	Антенна дециметрового диапазона, диапазон рабочих частот 470-790 МГц, коэффициент усиления 11,5 дБ, длина 1440 мм	шт.	1
79	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт.	1
80	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	20
81	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ток потребления от адресной линии связи не более 0,22 мА, в системе занимает один адрес, IP41	шт.	3
82	Световые настенные указатели	шт.	5
83	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов пайкой	шт.	20
84	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	5
85	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт.	2
86	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	16
87	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт.	1
Раздел 2. Монтажные работы. Кабельная продукция			
88	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	м.	130
89	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм PR03.0050	м.	130
90	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	м.	90
91	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм PR03.0050	м.	90
92	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х1,5 ок (N,PE)-0,66	м.	50
93	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм (24 м/уп) Промрукав PR03.0053	м.	50
94	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м.	6
95	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт.	30
96	Коробка огнестойкая 40-0460-FR6.0-4-2-P E15-E60	шт.	5
Раздел 3. Демонтажные работы			
97	Извещатель ПС автоматический: дымовой,	шт.	42

	фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		
98	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	2
99	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
100	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
101	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	100
102	Демонтаж кабеля	м.	100
Структурное подразделение МБОУ ДО «ДЮЦ «Творчество» по адресу: г. Владивосток, ул. Тунгусская, д. 24			
Раздел 1. Монтажные работы. Оборудование			
103	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
104	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	4
105	Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30	шт.	1
106	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20	шт.	1
107	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт.	1
108	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	1
109	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	1
110	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
111	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт.	4
112	Антенна дециметрового диапазона, диапазон рабочих частот 470-790 МГц, коэффициент усиления 11,5 дБ, длина 1440 мм	шт.	1
113	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт.	1
114	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	11
115	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, ток потребления от адресной линии связи не более 0,22 мА, в системе занимает один адрес, IP41	шт.	1
116	Световые настенные указатели	шт.	2
117	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов пайкой	шт.	8
118	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	2
119	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	шт.	2
120	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	12
121	Щиты и пульта, масса: до 50 кг	шт.	1
Раздел 2. Монтажные работы. Кабельная продукция			
122	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,5	м.	90
123	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25x16 мм PR03.0050	м.	90
124	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0	м.	60
125	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25x16 мм	м.	60

	PR03.0050		
126	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLSLTX 3x1,5 ок (N,PE)-0,66	м.	50
127	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40x25 мм (24 м/уп) Промрукав PR03.0053	м.	50
128	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м.	6
129	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт.	30
130	Коробка огнестойкая 40-0460-FR6.0-4-2-Р E15-E60	шт.	2
Раздел 3. Демонтажные работы			
131	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	21
132	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	2
133	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.	1
134	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	шт.	1
135	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м.	100
136	Демонтаж кабеля	м.	100

Заказчик:

_____/_____/_____
(Подписано ЭЦП)

Подрядчик:

_____/_____/_____
(Подписано ЭЦП)

